

Estimation du
prix de vente HT minimum
de **1m² d'ITE posée**

Main d'œuvre

• Salaire horaire moyen	12,00 €
• Primes diverses obligatoires	1,60 €
• Charges sociales (85%)	10,20 €
• Temps perdu non facturable (5%)	1,20 €

Coût pour une heure de travail = 25 €

Matériaux & Fournitures

Si

1 m² d'ITE posée = 36 €

(y compris fournitures outillage courant et chutes)

&

1 m² d'ITE posée = 1,5 heure de travail (en moyenne)

alors

Coût des matériaux pour 1h de travail = 24 €

Frais Généraux

Si

Poste frais généraux = 30% du CA

alors

Frais généraux pour 1h de travail = 21 €

Coût total pour 1h de travail

• Main d'œuvre	25 €
• Matériaux & fournitures	24 €
• Frais généraux	21 €
TOTAL pour 1h travaillée	70 €

Coût total pour 1m² d'ITE posée

1h de travail = 70 €

&

1 m² d'ITE posée = 1,5 heure de travail

alors

Coût pour 1 m² d'ITE posée = 105 €

Prix de vente minimum pour 1m² d'ITE posée

Si on admet que l'entreprise doit réaliser,
10% de bénéfice avant impôt
alors...

1 m² d'ITE posée doit être vendu

115 € HT minimum,

hors capotages, hors échafaudages,
hors maçonneries et hors sujétions.